

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

โครงการ/งานก่อสร้าง : ซ่อมแซมบ้านพักครูอาคาร 3 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง : วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ จำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562


ราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชที่ 91/2561 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ซ่อมแซมบ้านพักครูอาคาร 3 ชั้น	250,881.69	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	250,881.69	
	ราคากลาง	250,800.00	
	(ตัวอักษร) (สองแสนห้าหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายคิวพงศ์ กังสกุล)

ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช



(นางสุจิตตรา มินา)

กรรมการ

ครูชำนาญการพิเศษ



(นายยงยุทธ ปาณะศรี)

กรรมการและเลขานุการ

ครูชำนาญการ

ส่วนราชการ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

โครงการ/งานก่อสร้าง : ซ่อมแซมบ้านพักครูอาคาร 3 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง : วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

ราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชที่ 91/2562 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ และค่าแรง รวมเป็นเงิน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	ซ่อมแซมบ้านพักครูอาคาร 3 ชั้น	191,893.60	1.3074	250,881.69	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0 %				
	เงินประกันผลงานหัก.....0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			250,881.69	
	คิดเป็นเงินประมาณ			250,881.69	
	(ตัวอักษร) (สองแสนห้าหมื่นแปดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทหกสิบเก้าสตางค์)				
	ขนาด หรือเนื้อที่อาคาร		-	ตร.ม.	
	เฉลี่ยราคาประมาณ		-	บาท / ตร.ม.	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายตีวพงศ์ กิ่งสกุล)

ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช



กรรมการ

(นางสุจิตตรา มินนา)
ครูชำนาญการพิเศษ



กรรมการและเลขานุการ

(นายยงยุทธ ปาณะศรี)
ครูชำนาญการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	รื้อกระบือหลังคาเก่าพร้อมขนย้าย	202.00	ตร.ม.		-	150.00	30,300.00	30,300.00	
2	มุงหลังคาแผ่นเมทัลชีส หนา 0.47 มม.	202.00	ตร.ม.	320.00	64,640.00	110.00	22,220.00	86,860.00	
3	บุผนังแผ่นเมทัลชีส กันซึม	44.80	ตร.ม.	320.00	14,336.00	200.00	8,960.00	23,296.00	
4	ฝ้าเพดานฉาบเรียบ	8.64	ลบ.ม.	280.00	2,419.20	60.00	518.40	2,937.60	
5	หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน ขนาด 1.20*1.5 ม.	3.00	ชุด	4,500.00	13,500.00		-	13,500.00	
6	รื้อวงกบหน้าต่างเดิม	3.00	ชุด		-	1,000.00	3,000.00	3,000.00	
7	บานประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.90*2.00 ม.	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00		-	7,000.00	
8	ช่องแสงกระจกอลูมิเนียมขนาด 2.00*2.20 ม.	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00		-	8,000.00	
9	กันสาดแผ่นเมทัลชีส ความยาว 1.5 ม.	1.00	ชุด		-		-	5,000.00	
10	งานนั่งร้านเหล็กและประกอบนั่งร้าน	1.00	งาน		-		-	12,000.00	
	รวมค่างานและวัสดุ							191,893.60	

(หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบสามบาทหกสิบสตางค์)

Samy Sam

[Signature]